

BAIRRO: CENTRO

NESTE PROJETO NÃO HÁ IMPLICAÇÃO AMBIENTAL QUE REqueira LICENÇA.

Características do Transformador	
Nº CEMIG D.
Fabricante:
Nº Série:
Envelopes em:
Obs.:

Dispositivo de Manobra ou Proteção
 Nº
 ENTRE CHAVES 87039-030A
 CDD010: 4416372166104
 CDD011: 4416372166104
 CDD012: 4416372166104



VAO REGULADOR MT:
 Poste 01 ao 04 VR=40
 Poste 04 ao 05 VR=44

VAO REGULADOR BT:
 Poste 03 ao 08 VR=38
 Poste 08 ao 11 VR=40

SEU DIA TERMINA BEM QUANDO A SEGURANÇA ESTÁ INSERIDA NO SEU PROJETO

OBJ: -MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A 38 CASAS POPULARES.

NOTAS:

- SOLICITAR LOCALIZAÇÃO DO MEIO FIO
- POSSUI EMPRESAS DE SERVIÇO PÚBLICO
- UTILIZAR ENGASTAMENTO 1,0m NOS POSTES 11-300 CONFORME NO 3.1

FORMATO A3

COD. LOCALIDADE	83426
ALIMENTADOR	DDI 10
ESCALA	1:1.000
Nº	ER/RD
FOLHA	4408-8675
ARB.	

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

MODIFICAÇÃO DE REDE PARA ATENDER
 PREFEITURA MUNICIPAL
 EM QUARTEL GERAL.

ALTERAÇÕES		EMPRESA	
DATA	FEITO	VISTO	APROV.

PROJ.	PROJ.
DESENH.	DESENH.
DATA	DATA



EMPRESA: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
 END:
 CID:
 UF:
 INSC. ESTADUAL:
 CNPJ:

5272	5273	5274	5275	5276	5277	5278	5279	5280
TOTAL								

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - M.G

Cliete: Prefeitura Municipal

Valor da obra

R\$ 54.000,00

Modalidade - Modificação e extensão de rede de distribuição de energia elétrica aérea urbana com instalação de postes, transformadores, condutores e luminárias para iluminação pública para atender a vários logradouros em diversos bairros no município de Quartel Geral - M.G.

Local: Rua Divino Antônio Rosa e Rua Antero Pinheiro de Oliveira

Item	Descrição	Valor do Item	Físico				Total
			Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	
1	Cava e instalação dos postes, aterramento e concretagem das bases, etc.	R\$ 21.600,00	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.600,00
3	Instalação das estruturas, lançamento dos condutores, instalação da iluminação Pública, etc.	R\$ 21.600,00	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.600,00
4	Instalação dos equipamentos (Transformadores, Para raios, Chaves Fúlvias, etc.)	R\$ 10.800,00	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
TOTAL			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00
			Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00



ARTHUR HENRIQUE TOLEDO

CREA - 198 414/D

Data

30/08/2018

CRONOGRAMA FÍSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL - M.G

Modificação e extensão de rede de distribuição de energia elétrica aérea urbana com instalação de postes, transformador, condutores de média e baixa tensão e luminárias para iluminação pública para atender as no município de Quartel Geral

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS					4º MÊS										
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
1	Protocolo do Processo de Obra PART na CEMIG																										
2	Análise e Aprovação do Projeto pela CEMIG																										
3	Emissão do Acerto Financeiro pela CEMIG																										
4	Assinatura do Acerto Financeiro pelo Contratante																										
5	Envio do Acerto Financeiro à CEMIG																										
6	Liberação do projeto aprovado para o serviço de campo da CEMIG																										
7	Liberação do projeto aprovado pelo serviço de campo à Contratada para construção																										
8	Execução da obra																										
9	Programação da interrupção junto à CEMIG																										
10	Envio do CCO - Comunicado de Conclusão de Obras																										
11	Recebimento da obra pela CEMIG																										


ARTHUR HENRIQUE TOLEDO
 CREA - 188.414/D

DATA
 30/08/2018

MEMORIAL DESCRITIVO

Obras de Modificação e Extensão de Rede de Energia Elétrica Aérea em Média e Baixa Tensão com instalação de Iluminação Pública para atender as casa populares localizadas na Rua Divino Antônio Rosa e Rua Antero Pinheiro de Oliveira, conforme descrito abaixo para atender as **casa populares** localizadas na **Rua Divino Antônio Rosa e Rua Antero Pinheiro de Oliveira** no município de Quartel Geral - MG, conforme descrito abaixo:

ITEM	ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL RS
1	Rua Divino Antônio Rosa e Rua Antero Pinheiro de Oliveira	<ul style="list-style-type: none"> • Construção de 155 metros de rede de distribuição de energia elétrica área em média tensão trifásica de 13,8KV - condutor protegido 50mm²; • Construção de 262 metros de rede de distribuição de energia elétrica aérea em baixa tensão trifásica - condutor isolado 3x1x70+70mm²; • Instalação de 6 postes de concreto dt 11-300daN; • Instalação de 1 poste de concreto circular 11-600daN; • Instalação de 7 luminárias com lâmpadas de Vapor de Sódio de 100Watts em braço médio; • Instalação de 1 transformador trifásico de 45KVA-220/127V. • Instalação de chaves fusíveis; • Instalação de pára raios 12KV 10KA ZNO • Instalação de pára raios rede secundária isolada 10KA; • Instalação de estruturas de baixa e média tensão; • Instalação de hastes de aterramento; • Fornecimento de conectores e miscelâneas. 	


 R.T. Thiago Henrique Santana
 CREA 187.875/D