



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL

RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266

Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS

Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br

ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL

FOLHA Nº:

OBRA: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

DATA: 20/05/2024

LOCAL: RUA CAPITÃO JOSÉ CAETANO, BAIRRO CENTRO RUA FRANCISCO FERNANDES, BAIRRO CENTRO

FORMA DE EXECUÇÃO: 2 MÊS

BAIRRO: CENTRO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - SEINFRA OUTUBRO/2023 com desoneração

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MÊS

ITEM	CODIGO	CALCULO	UNIDADE	TOTAL
1.1	ED-28427	01 UNIDADE	Unid.	1,00
2.1	ED-7623	COMPRIMENTO X LARGURAXESPESSURA X ESPESSURA = (T1 89,40*7,48*0,03)+(T2 146,90*8,36*0,03)+(T3 47*8,06*0,03)+(T4 90,50*7,80*0,03)+(T5 80*6,60*0,03)=105,29	M³	105,29
2.2	RO-14038	METRO CÚBICO X KM = (105,29*101) = 10.634,29	M3xKM	10634,29
2.3	RO-51229	COMPRIMENTO X LARGURA = (T1 89,40*7,48)+(T2 146,90*8,36)+(T3 47*8,06)+(T4 90,50*7,80)+(T5 80*6,60)=3509,51	M²	3509,51
2.4	RO-41376	TONELADA X KM = (3509,51*210*0,0005) =368,50	TxKM	368,50
3.1	ED-51139	METRO LINEAR = (T2 30+9,06+17) = 56,06	M	56,06
3.2	RO-41212	COMPRIMENTO X 2 LADOS X LARGURA = (T1 89,40*2) + (T2 146,90+90,90+48,40)+ (T3 47*2) + (T4 90,50*2) + (T5 80*2)*0,50=450	M²	450,00
3.3	ED-14762	COMPRIMENTO X 2 LADOS = (T1 89,40*2) + (T2 146,90+90,90+48,40)+ (T3 47*2) + (T4 90,50*2) + (T5 80*2)=900	M	900,00

LEONEL CESAR DE OLIVEIRA - CREA MG 256.330/D

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

GASPAR CARLOS FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL- MG