



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL
RUA HIPOLITO PINTO, 240 - CENTRO - TELEFAX (37) 3543-1266
Cep: 35.625-000 - QUARTEL GERAL - ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço eletrônico: gabinete@quartelgeral.mg.gov.br
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL						FOLHA Nº:	
OBRA: REFORMA PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS						DATA: 19/09/2023	
LOCAL: RUA DORES DO INDAIÁ, S/N, CENTRO, (SAÍDA POVOADO JAPÃO)				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL - SETOP 08/2023, SINAPI 09/2023, MERCADO LOCAL 09/2023 (SEM DESONERAÇÃO)				() DIRETA		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES						LDI 25,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.745,21
1								
01.01	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1	R\$ 1.396,17	R\$ 1.745,21	R\$ 1.745,21
PÁTIO INTERNO, MURO E ESTACIONAMENTO								R\$ 127.257,90
02.01 PINTURA								R\$ 73.165,04
02.01.01	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	1.906,80	R\$ 1,78	R\$ 2,23	R\$ 4.252,16
02.01.02	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	1.906,80	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 16.265,00
02.01.03	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1.906,80	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 36.095,72
02.01.04	SEINFRA	ED-50490	PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	m	150,00	R\$ 20,46	R\$ 25,58	R\$ 3.837,00
02.01.05	SEINFRA	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	237,40	R\$ 5,01	R\$ 6,26	R\$ 1.486,12
02.01.06	SEINFRA	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	237,40	R\$ 37,84	R\$ 47,30	R\$ 11.229,02
02.02 URBANISMO								R\$ 54.092,86
02.02.01	SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	453,75	R\$ 2,32	R\$ 2,90	R\$ 1.315,88
02.02.02	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	453,75	R\$ 4,81	R\$ 6,01	R\$ 2.727,04
02.02.03	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	22,69	R\$ 43,59	R\$ 54,49	R\$ 1.236,38
02.02.04	SEINFRA	ED-49647	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	12,38	R\$ 51,88	R\$ 64,85	R\$ 802,84
02.02.05	SEINFRA	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	453,75	R\$ 71,03	R\$ 88,79	R\$ 40.288,46
02.02.06	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	un	4	R\$ 417,36	R\$ 521,70	R\$ 2.086,80
02.02.07	SEINFRA	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	30,24	R\$ 65,90	R\$ 82,38	R\$ 2.491,17
02.02.08	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	20,16	R\$ 9,19	R\$ 11,49	R\$ 231,64
02.02.09	SEINFRA	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	20,16	R\$ 31,05	R\$ 38,81	R\$ 782,41
02.02.10	SEINFRA	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	m	50,40	R\$ 18,72	R\$ 23,40	R\$ 1.179,36

02.02.11	SEINFRA	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,44	R\$ 528,27	R\$ 660,34	R\$ 950,89
3	PORTARIA							R\$ 6.386,54
03.01	PINTURA							R\$ 6.386,54
03.01.01	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	131,52	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 1.121,87
03.01.02	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	131,52	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 2.489,67
03.01.03	SEINFRA	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	15,36	R\$ 5,01	R\$ 6,26	R\$ 96,15
03.01.04	SEINFRA	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	15,36	R\$ 37,84	R\$ 47,30	R\$ 726,53
03.01.05	SEINFRA	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,86	R\$ 266,53	R\$ 333,16	R\$ 1.952,32
4	QUIOSQUES							R\$ 108.494,45
04.01	PINTURA							R\$ 35.490,95
04.01.01	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	538,12	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 4.590,16
04.01.02	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	538,12	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 10.186,61
04.01.03	SEINFRA	ED-50464	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	m²	8,16	R\$ 12,08	R\$ 15,10	R\$ 123,22
04.01.04	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	715,44	R\$ 20,77	R\$ 25,96	R\$ 18.572,82
04.01.05	SEINFRA	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	37,68	R\$ 5,01	R\$ 6,26	R\$ 235,88
04.01.06	SEINFRA	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	37,68	R\$ 37,84	R\$ 47,30	R\$ 1.782,26
04.02	COBERTURA							R\$ 44.903,44
04.02.01	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	715,44	R\$ 18,59	R\$ 23,24	R\$ 16.626,83
04.02.02	SEINFRA	ED-50264	LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO	m²	715,44	R\$ 10,36	R\$ 12,95	R\$ 9.264,95
04.02.03	SINAPI	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36,00	R\$ 22,39	R\$ 27,99	R\$ 1.007,64
04.02.04	SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36,00	R\$ 27,55	R\$ 34,44	R\$ 1.239,84
04.02.05	SEINFRA	ED-48407	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU,	m	36,00	R\$ 149,63	R\$ 187,04	R\$ 6.733,44
04.02.06	SEINFRA	ED-48413	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM	m	15,60	R\$ 27,01	R\$ 33,76	R\$ 526,66
04.02.07	SEINFRA	ED-48420	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2	m²	71,54	R\$ 106,28	R\$ 132,85	R\$ 9.504,09
04.03	LOUÇAS E METAIS							R\$ 6.847,20
04.03.01	SEINFRA	ED-50326	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	R\$ 83,67	R\$ 104,59	R\$ 418,36
04.03.02	SEINFRA	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8	R\$ 132,77	R\$ 165,96	R\$ 1.327,68
04.03.03	SEINFRA	ED-50285	MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4	R\$ 1.020,23	R\$ 1.275,29	R\$ 5.101,16
04.04	URBANISMO							R\$ 19.931,75
04.04.01	SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	134,23	R\$ 2,32	R\$ 2,90	R\$ 389,27
04.04.02	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	134,23	R\$ 4,81	R\$ 6,01	R\$ 806,72
04.04.03	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	6,71	R\$ 43,59	R\$ 54,49	R\$ 365,63
04.04.04	SEINFRA	ED-49647	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	8,05	R\$ 51,88	R\$ 64,85	R\$ 522,04
04.04.05	SEINFRA	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	17,80	R\$ 266,53	R\$ 333,16	R\$ 5.930,25
04.04.06	SEINFRA	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m2	134,23	R\$ 71,03	R\$ 88,79	R\$ 11.917,84

04.05	ESQUADRIAS								R\$ 1.321,11
04.05.01	SEINFRA	ED-48516	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	5,76	R\$ 6,43	R\$ 8,04	R\$ 46,31	
04.05.02	SEINFRA	ED-51156	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	5,76	R\$ 170,14	R\$ 212,68	R\$ 1.225,04	
04.05.03	SEINFRA	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	m2	5,76	R\$ 6,91	R\$ 8,64	R\$ 49,77	
5	GALPÃO								R\$ 85.801,92
05.01	PINTURA								R\$ 29.268,59
05.01.01	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	955,31	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 8.148,79	
05.01.02	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	955,31	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 18.084,02	
05.01.03	SEINFRA	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	56,68	R\$ 5,01	R\$ 6,26	R\$ 354,82	
05.01.04	SEINFRA	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m2	56,68	R\$ 37,84	R\$ 47,30	R\$ 2.680,96	
05.02	REVESTIMENTO								R\$ 22.431,48
05.02.01	SEINFRA	ED-48502	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	190,42	R\$ 20,45	R\$ 25,56	R\$ 4.867,14	
05.02.02	SEINFRA	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	190,42	R\$ 73,79	R\$ 92,24	R\$ 17.564,34	
05.03	COBERTURA								R\$ 6.967,36
05.03.01	SEINFRA	ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	25,94	R\$ 4,60	R\$ 5,75	R\$ 149,16	
05.03.02	SEINFRA	ED-50652	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	25,94	R\$ 138,45	R\$ 173,06	R\$ 4.489,18	
05.03.03	SEINFRA	ED-50669	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM	m	21,20	R\$ 87,89	R\$ 109,86	R\$ 2.329,03	
05.04	LOUÇAS E METAIS								R\$ 3.990,23
05.04.01	SEINFRA	ED-50326	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R\$ 83,67	R\$ 104,59	R\$ 104,59	
05.04.02	SEINFRA	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9	R\$ 132,77	R\$ 165,96	R\$ 1.493,64	
05.04.03	SEINFRA	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	2	R\$ 42,58	R\$ 53,23	R\$ 106,46	
05.04.04	SEINFRA	ED-48162	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	4	R\$ 221,26	R\$ 276,58	R\$ 1.106,32	
05.04.05	SEINFRA	ED-50282	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	un	2	R\$ 471,69	R\$ 589,61	R\$ 1.179,22	
05.05	ESQUADRIAS								R\$ 12.621,16
05.05.01	SEINFRA	ED-50272	LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS	m²	16,30	R\$ 6,91	R\$ 8,64	R\$ 140,83	
05.05.02	SEINFRA	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	11,44	R\$ 18,33	R\$ 22,91	R\$ 262,09	
05.05.03	SEINFRA	ED-48493	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	8,82	R\$ 13,20	R\$ 16,50	R\$ 145,53	
05.05.04	SEINFRA	ED-49603	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ	un	4	R\$ 944,19	R\$ 1.180,24	R\$ 4.720,96	

05.05.05	SEINFRA	ED-48163	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	8	R\$ 137,08	R\$ 171,35	R\$ 1.370,80
05.05.06	SEINFRA	ED-50982	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	m²	11,44	R\$ 418,25	R\$ 522,81	R\$ 5.980,95
05.06	ESTRUTURA							R\$ 3.371,57
05.06.01	SEINFRA	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	2,81	R\$ 103,14	R\$ 128,93	R\$ 362,29
05.06.02	SEINFRA	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	16,00	R\$ 65,90	R\$ 82,38	R\$ 1.318,08
05.06.03	SEINFRA	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	32,00	R\$ 9,19	R\$ 11,49	R\$ 367,68
05.06.04	SEINFRA	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	32,00	R\$ 33,09	R\$ 41,36	R\$ 1.323,52
05.07	URBANISMO							R\$ 7.151,53
05.07.01	SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	m²	34,95	R\$ 2,32	R\$ 2,90	R\$ 101,36
05.07.02	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	34,95	R\$ 4,81	R\$ 6,01	R\$ 210,05
05.07.03	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1,75	R\$ 43,59	R\$ 54,49	R\$ 95,22
05.07.04	SEINFRA	ED-49647	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	8,74	R\$ 51,88	R\$ 64,85	R\$ 566,63
05.07.05	SEINFRA	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9,23	R\$ 266,53	R\$ 333,16	R\$ 3.075,07
05.07.06	SEINFRA	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	34,95	R\$ 71,03	R\$ 88,79	R\$ 3.103,21
6	TATERSAL							R\$ 43.813,24
06.01	PISO							R\$ 17.788,56
06.01.01	SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	207,57	R\$ 17,53	R\$ 21,91	R\$ 4.547,86
06.01.02	SEINFRA	ED-50624	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,80	R\$ 266,53	R\$ 333,16	R\$ 599,69
06.01.03	SEINFRA	ED-50554	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	m²	207,57	R\$ 48,72	R\$ 60,90	R\$ 12.641,01
06.02	PINTURA							R\$ 12.047,03
06.02.01	SEINFRA	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	353,36	R\$ 6,82	R\$ 8,53	R\$ 3.014,16
06.02.02	SEINFRA	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	353,36	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 6.689,10
06.02.03	SEINFRA	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	23,38	R\$ 5,01	R\$ 6,26	R\$ 146,36
06.02.04	SEINFRA	ED-50497	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	23,38	R\$ 37,84	R\$ 47,30	R\$ 1.105,87
06.02.05	SEINFRA	ED-28437	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	30,15	R\$ 27,33	R\$ 34,16	R\$ 1.029,92
06.02.06	SEINFRA	ED-50464	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	m²	4,08	R\$ 12,08	R\$ 15,10	R\$ 61,61
06.03	COBERTURA							R\$ 8.082,20
06.03.01	SEINFRA	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	31,56	R\$ 8,90	R\$ 11,13	R\$ 351,26
06.03.02	SEINFRA	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	63,12	R\$ 97,98	R\$ 122,48	R\$ 7.730,94
06.04	LOUÇAS E METAIS							R\$ 3.720,87

06.04.01	SEINFRA	ED-50326	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	R\$ 83,67	R\$ 104,59	R\$ 104,59
06.04.02	SEINFRA	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	R\$ 132,77	R\$ 165,96	R\$ 497,88
06.04.03	SEINFRA	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	4	R\$ 42,58	R\$ 53,23	R\$ 212,92
06.04.04	SEINFRA	ED-50286	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	un	2	R\$ 540,51	R\$ 675,64	R\$ 1.351,28
06.04.05	SEINFRA	ED-50348	VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2"	un	2	R\$ 94,91	R\$ 118,64	R\$ 237,28
06.04.06	SEINFRA	ED-50297	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	un	2	R\$ 526,77	R\$ 658,46	R\$ 1.316,92
06.05	ESTRUTURA							R\$ 2.174,58
06.05.01	SEINFRA	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	0,84	R\$ 103,14	R\$ 128,93	R\$ 108,30
06.05.02	SEINFRA	ED-50850	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m³	0,84	R\$ 1.967,88	R\$ 2.459,85	R\$ 2.066,27
7	INTALAÇÃO ELÉTRICA PARQUE							R\$ 364.837,61
07.01	SEINFRA	ED-49013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	85,00	R\$ 73,56	R\$ 91,95	R\$ 7.815,75
07.02	SEINFRA	ED-49010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	520,00	R\$ 52,09	R\$ 65,11	R\$ 33.857,20
07.03	SEINFRA	ED-49007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	203,00	R\$ 36,27	R\$ 45,34	R\$ 9.204,02
07.04	SEINFRA	ED-49004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	860,00	R\$ 28,86	R\$ 36,08	R\$ 31.028,80
07.05	SEINFRA	ED-49001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	600,00	R\$ 20,33	R\$ 25,41	R\$ 15.246,00
07.06	SEINFRA	ED-48995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	600,00	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 6.876,00
07.07	SEINFRA	ED-48989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	200,00	R\$ 4,56	R\$ 5,70	R\$ 1.140,00
07.08	SEINFRA	ED-49499	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE	un	4,00	R\$ 211,10	R\$ 263,88	R\$ 1.055,52
07.09	MERCADO LOCAL	CP01	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	56,00	R\$ 498,00	R\$ 622,50	R\$ 34.860,00
07.10	SEINFRA	ED-49500	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	un	3,00	R\$ 288,50	R\$ 360,63	R\$ 1.081,89
07.11	MERCADO LOCAL	CP02	SUPORTE PARA REFLETOR QUADRUPLO	un	20,00	R\$ 233,63	R\$ 292,04	R\$ 5.840,80
07.12	SEINFRA	ED-15748	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	16,00	R\$ 25,58	R\$ 31,98	R\$ 511,68
07.13	SEINFRA	ED-15749	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	45,00	R\$ 26,47	R\$ 33,09	R\$ 1.489,05
07.14	SEINFRA	ED-15756	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	24,00	R\$ 42,59	R\$ 53,24	R\$ 1.277,76
07.15	SEINFRA	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	24,00	R\$ 10,86	R\$ 13,58	R\$ 325,92
07.16	MERCADO LOCAL	CP03	LUMINÁRIA DE LED PARA TETO HIGH BAY 300W/220V - SMD	un	9,00	R\$ 278,57	R\$ 348,21	R\$ 3.133,89
07.17	SEINFRA	ED-13357	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	48,00	R\$ 63,17	R\$ 78,96	R\$ 3.790,08
07.18	SEINFRA	ED-49168	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	un	18,00	R\$ 166,55	R\$ 208,19	R\$ 3.747,42

07.19	SEINFRA	ED-49313	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	260,00	R\$ 68,54	R\$ 85,68	R\$ 22.276,80	
07.20	SEINFRA	ED-49312	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	340,00	R\$ 47,88	R\$ 59,85	R\$ 20.349,00	
07.21	SEINFRA	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	30,00	R\$ 9,82	R\$ 12,28	R\$ 368,40	
07.22	SEINFRA	ED-49231	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A	un	7,00	R\$ 23,51	R\$ 29,39	R\$ 205,73	
07.23	SEINFRA	ED-49236	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A	un	7,00	R\$ 29,52	R\$ 36,90	R\$ 258,30	
07.24	SEINFRA	ED-49239	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A	un	2,00	R\$ 38,19	R\$ 47,74	R\$ 95,48	
07.25	SEINFRA	ED-49269	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A	un	2,00	R\$ 52,68	R\$ 65,85	R\$ 131,70	
07.26	SEINFRA	ED-49278	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A	un	3,00	R\$ 65,32	R\$ 81,65	R\$ 244,95	
07.27	SEINFRA	ED-15116	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	3,00	R\$ 153,13	R\$ 191,41	R\$ 574,23	
07.28	SEINFRA	ED-15114	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2,00	R\$ 127,94	R\$ 159,93	R\$ 319,86	
07.29	SEINFRA	ED-51092	VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA	un	7,00	R\$ 106,18	R\$ 132,73	R\$ 929,11	
07.30	SEINFRA	ED-48333	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM	m²	2,88	R\$ 172,57	R\$ 215,71	R\$ 621,24	
07.31	SEINFRA	ED-48700	ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO	un	11,00	R\$ 344,14	R\$ 430,18	R\$ 4.731,98	
07.32	MERCADO LOCAL	CP04	PROJETO E EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 150 KVA.	un	1	R\$ 116.599,24	R\$ 145.749,05	R\$ 145.749,05	
07.33	MERCADO LOCAL	CP05	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTES, INCLUSIVE REPAROS DE SERRALHERIA	un	12,00	R\$ 380,00	R\$ 475,00	R\$ 5.700,00	
8	LIMPEZA						R\$	14.808,59	
08.01	SEINFRA	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	30,00	23,37	R\$ 29,21	R\$ 876,30	
08.02	SEINFRA	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	1.551,48	7,18	R\$ 8,98	R\$ 13.932,29	
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 753.145,46	

DIONEY RICARDO OLIVEIRA

103478-2

CAU

GASPAR CARLOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL