



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093755-92	Nº TransfereGOV 959778/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									496.286,75	
1.			CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY EM GRAMADO SINTÉTICO					-	496.286,75	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					-	10.007,13	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	486,44	BDI 1	615,05	2.767,73	RA
1.1.2.	SETOP	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	811,63	BDI 1	1.026,22	3.078,66	RA
1.1.3.	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.579,70	BDI 1	1.997,37	1.997,37	RA
1.1.4.	SINAPI	95636	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	396,49	BDI 1	501,32	501,32	RA
1.1.5.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	213,93	BDI 1	270,49	270,49	RA
1.1.6.	SETOP	ED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	1.100,57	BDI 1	1.391,56	1.391,56	RA
1.2.			TRABALHOS EM TERRA					-	1.532,01	
1.2.1.	SETOP	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	11,92	63,20	BDI 1	79,91	952,53	RA
1.2.2.	SETOP	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	21,51	21,31	BDI 1	26,94	579,48	RA
1.3.			FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS					-	34.256,81	
1.3.1.	SETOP	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	14,19	719,66	BDI 1	909,94	12.912,05	RA
1.3.2.	SETOP	RO-00540	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	Kg	708,10	9,41	BDI 1	11,90	8.426,39	RA
1.3.3.	SETOP	RO-00541	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	Kg	195,50	10,79	BDI 1	13,64	2.666,62	RA
1.3.4.	SETOP	ED-49643	FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	62,98	55,90	BDI 1	70,68	4.451,43	RA
1.3.5.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	115,20	39,82	BDI 1	50,35	5.800,32	RA
1.4.			ALVENARIA E DIVISÕES					-	7.030,22	
1.4.1.	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	85,86	64,76	BDI 1	81,88	7.030,22	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093755-92	Nº TransfereGOV 959778/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									496.286,75	
1.5.			REVESTIMENTOS					-	9.614,59	
1.5.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	184,32	4,22	BDI 1	5,34	984,27	RA
1.5.2.	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m2	207,36	32,92	BDI 1	41,62	8.630,32	RA
1.6.			PINTURA					-	4.613,76	
1.6.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	207,36	5,08	BDI 1	6,42	1.331,25	RA
1.6.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	207,36	12,52	BDI 1	15,83	3.282,51	RA
1.7.			SERRALHERIA E REDE DE PROTEÇÃO					-	121.607,97	
1.7.1.	Cotação	CT01	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO FIO 12 - TELA AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, FIO14 BGW E MALHA QUADRADA 7,5X7,5 + TUBOS DE 2POL , CHAPA 14 + INSTALAÇÃO EM M2. OBS: SÃO 2,50M DE ALTURA DE ALAMBRADO COM TELA NOS FUNDO + 2,50M DE ALTURA ALAMBRADO COM TELA NAS LATERAIS.(CONFORME PROJETO)	M2	382,50	180,00	0,00%	180,00	68.850,00	RA
1.7.2.	Cotação	CT02	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER H=3,00X3,10, ALAMBRADO FIO 12 - TELA AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, FIO14 BGW E MALHA QUADRADA 7,5X7,5 + TUBOS DE 2POL , CHAPA 14 + INSTALAÇÃO COM TRILHOS DE CORRER, CADEADOS E SUPORTES DE TRANCA.(CONFORME PROJETO)	UN	2,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	6.000,00	RA
1.7.3.	Cotação	CT03	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TRAVES EM TUBO DE 4", CHAPA DE 2,65MM, TRATAMENTO ATINCORROSIVO E PINTURA PU. 5,00m X 2,20 X 0,50 prof. - MOD. (CAIXOTE) + 1 PAR DE REDES FIO 4MM em poliet. 5mm. Malha: 15 x 15 cm. de 5,00 x 2,20 Haste - 0,60 x 1,50 m). (CONFORME PROJETO)	UN	2,00	2.600,00	0,00%	2.600,00	5.200,00	RA
1.7.4.	Cotação	CT04	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO COR VERDE NAS LATERAIS E TETO - FIO 2,5mm, MALHA 14X14, INCLUINDO CABO DE AÇO PARA ESTIRANTAMENTO - H=3,50m NAS LATERAIS E TETO. (CONFORME PROJETO)	M2	2.088,34	19,90	0,00%	19,90	41.557,97	RA
1.8.			GRAMADO SINTÉTICO					-	240.187,42	
1.8.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	105,34	204,31	BDI 1	258,33	27.212,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093755-92	Nº TransfereGOV 959778/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									496.286,75	
1.8.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	15.579,19	0,76	BDI 1	0,96	14.956,02	RA
1.8.3.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	45,14	120,62	BDI 1	152,51	6.884,30	RA
1.8.4.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.446,56	0,76	BDI 1	0,96	6.188,70	RA
1.8.5.	Cotação	CT05	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 52MM ESPORTIVA FIBRILADA-SUPER ECO GRASS NA COR VERDE , SISTEMA DE DRENAGEM COM CALHA PRÉ MOLDADA 15X20, GRAMA SINTÉTICA 52MM EPORATIVA FIBRILADA-SUPER ECO GRASS NA COR BRANCA COMO MARCAÇÕES DE LINHA DE DELIMITAÇÕES DE DEMARÇÕES PARA ÁREA DE JOGO (FAIXA DE 10cm COR BRANCA), ÁREA DE SEGURANÇA COMO RECUOS JÁ INCLUSOS NA COR VERDE.	M2	1.504,80	84,40	0,00%	84,40	127.005,12	RA
1.8.6.	Cotação	CT06	ADESIVO ESPECIAL PARA JUNÇÕES DE INSTALAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO - BALDE DE 14Kg.	UN	27,00	420,00	0,00%	420,00	11.340,00	RA
1.8.7.	Cotação	CT07	TAPE DE JUNÇÃO METRO LINEAR - 28cm LARGURA - 750m.	M	750,00	4,00	0,00%	4,00	3.000,00	RA
1.8.8.	Cotação	CT08	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BORRACHA MALHA 10 DE GRANULOMETRIA ENTRE 2MM A 3MM LIVRE DE IMPUREZAS PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO COMO SALGAMENTO (INCLUSO FRETES)	KG	9.028,80	3,50	0,00%	3,50	31.600,80	RA
1.8.9.	Cotação	CT09	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AREIA LAVADA E PENEIRADA OU SÍLICA - PARA ESTABILIZAÇÃO DO TAPETES, INCLUSIVE FRETE COM CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS. MATERIAL DEVERÁ SER ESPALHADO JÁ PENEIRADO LIVRE DE IMPUREZAS.	TON	30,00	400,00	0,00%	400,00	12.000,00	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	46.864,97	
1.9.1.	Cotação	CT10	O ITEM RENUMERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM POSTES AÇO GALVANIZADO TRELICADO 2,5" POLEGADA VERTICAL H=7,90 FIXADOS SOBRE MURETA, 2" POLEGADA HORIZONTAL SUPORTE REFLETORES CONTENDO 3 REFLETORES HOLOFOTE DE LED 200W BIVOLT 6000K COM 19500 LUMENS PARA CADA POSTE E MISCELÂNEAS. (CONFORME O PROJETO ELÉTRICO APRESENTADO)	UN	8,00	2.250,00	0,00%	2.250,00	18.000,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093755-92	Nº TransfereGOV 959778/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									496.286,75	
1.9.2.	SETOP	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	11,00	199,37	BDI 1	252,08	2.772,88	RA
1.9.3.	SETOP	ED-20582	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	3.241,70	BDI 1	4.098,81	4.098,81	RA
1.9.4.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	402,28	BDI 1	508,64	508,64	RA
1.9.5.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	955,36	BDI 1	1.207,96	1.207,96	RA
1.9.6.	SETOP	ED-15117	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	179,02	BDI 1	226,35	226,35	RA
1.9.7.	SETOP	ED-51092	VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA	U	3,00	112,55	BDI 1	142,31	426,93	RA
1.9.8.	SETOP	ED-34482	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	148,72	BDI 1	188,04	376,08	RA
1.9.9.	SETOP	ED-34490	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	63,31	BDI 1	80,05	80,05	RA
1.9.10.	SETOP	ED-34493	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	79,28	BDI 1	100,24	100,24	RA
1.9.11.	SETOP	ED-34492	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	2,00	74,09	BDI 1	93,68	187,36	RA
1.9.12.	SETOP	ED-13938	CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR	m	140,00	27,43	BDI 1	34,68	4.855,20	RA
1.9.13.	SETOP	ED-48998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	288,20	13,79	BDI 1	17,44	5.026,21	RA
1.9.14.	SETOP	ED-48995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	90,00	8,25	BDI 1	10,43	938,70	RA
1.9.15.	SETOP	ED-49311	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	32,10	32,14	BDI 1	40,64	1.304,54	RA
1.9.16.	SETOP	ED-49310	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	137,00	31,25	BDI 1	39,51	5.412,87	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093755-92	Nº TransfereGOV 959778/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL	BDI 1 26,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY									496.286,75	
1.9.17.	SETOP	ED-49308	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	m	15,00	18,72	BDI 1	23,67	355,05	RA
1.9.18.	SETOP	ED-51067	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M	U	2,00	262,49	BDI 1	331,89	663,78	RA
1.9.19.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	4,00	21,40	BDI 1	27,06	108,24	RA
1.9.20.	Cotação	CT11	CONECTORES PRENSA FIOS 10 mm ²	UN	10,00	19,80	0,00%	19,80	198,00	RA
1.9.21.	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4,00	3,38	BDI 1	4,27	17,08	RA
1.10.			URBANIZAÇÃO					-	20.571,87	
1.10.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,90	778,47	BDI 1	984,30	20.571,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUARTEL GERAL
Local
segunda-feira, 23 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONEL CESAR DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 256.330/D
ART/RRT: MG20243577601