



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087968-22	Nº TransfereGOV 944081/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE ARAÚJO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL/MG	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE ARAÚJO									294.502,01	
1.			SERVIÇOS INICIAIS E PINTURA					-	1.730,30	
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					-	1.730,30	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,13	BDI 1	384,51	1.730,30	CP
2.			ELÉTRICA					-	141.460,20	
2.1.			PROJETORES DE LED - CAMPO					-	141.460,20	
2.1.1.	Cotação	001	TROCA DE ILUMINAÇÃO DE VAPOR DE SÓDIO POR PROJETORES DE LED 380W CADA , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS)	UN	30,00	4.715,34	0,00%	4.715,34	141.460,20	RP
3.			HIDRAULICA					-	95.705,80	
3.1.			IRRIGAÇÃO SUBTERRANEA - CAMPO					-	95.705,80	
3.1.1.	Cotação	002	ABRAÇADEIRA 1/2	UN	96,00	10,60	0,00%	10,60	1.017,60	RP
3.1.2.	Cotação	003	ADAPTADOR 50X2	UN	12,00	8,45	0,00%	8,45	101,40	RP
3.1.3.	Cotação	004	ASPIRADOR PRO SPORT ROTOR	UN	48,00	725,00	0,00%	725,00	34.800,00	RP
3.1.4.	Cotação	005	CABO 1 MM	M	500,00	2,60	0,00%	2,60	1.300,00	RP
3.1.5.	Cotação	006	CAP 75 MM	UN	2,00	10,20	0,00%	10,20	20,40	RP
3.1.6.	Cotação	007	CHAVE DE FLUXO	UN	1,00	382,00	0,00%	382,00	382,00	RP
3.1.7.	Cotação	008	COLA 175 GR	UN	2,00	24,10	0,00%	24,10	48,20	RP
3.1.8.	Cotação	009	COLA 850 GR	UN	3,00	72,60	0,00%	72,60	217,80	RP
3.1.9.	Cotação	010	CONJUNTO DE CONEXÕES	UN	1,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	3.000,00	RP
3.1.10.	Cotação	011	CONTROLADOR DE 6 ESTAÇÕES	UN	1,00	780,00	0,00%	780,00	780,00	RP
3.1.11.	Cotação	012	COTOVELO 3/4 SBE	UN	48,00	5,10	0,00%	5,10	244,80	RP
3.1.12.	Cotação	013	CURVA 90° 75 MM	UN	4,00	32,20	0,00%	32,20	128,80	RP
3.1.13.	Cotação	014	KIT SUCÇÃO E RECALQUE	UN	1,00	1.960,00	0,00%	1.960,00	1.960,00	RP
3.1.14.	Cotação	015	LIXA	UN	2,00	6,30	0,00%	6,30	12,60	RP
3.1.15.	Cotação	016	LUVA REDUÇÃO 75X50	UN	6,00	12,90	0,00%	12,90	77,40	RP
3.1.16.	Cotação	017	MANGUEIRA 3/4	M	500,00	2,20	0,00%	2,20	1.100,00	RP
3.1.17.	Cotação	018	MANGUEIRA SWING PIPER	M	30,00	12,60	0,00%	12,60	378,00	RP
3.1.18.	Cotação	019	MONTAGEM, INCLUSO ABERTURA, FECHAMENTO DAS VALOR, RETIRADA DAS PLACAS DO GRAMADO E RECOLOCAÇÃO.	SERVIÇO	1,00	9.000,00	0,00%	9.000,00	9.000,00	RP
3.1.19.	Cotação	020	MOTOBOMBA 7,5 CV	UN	1,00	15.320,00	0,00%	15.320,00	15.320,00	RP
3.1.20.	Cotação	021	PAINEL MOTOBOMBA 7,5 CV	UN	1,00	3.100,00	0,00%	3.100,00	3.100,00	RP
3.1.21.	Cotação	022	TE 50 X 3/4	UN	18,00	10,60	0,00%	10,60	190,80	RP
3.1.22.	Cotação	023	TE 75 X 3/4	UN	30,00	28,90	0,00%	28,90	867,00	RP
3.1.23.	Cotação	024	TE 75	UN	6,00	30,20	0,00%	30,20	181,20	RP
3.1.24.	Cotação	025	TUBO PVC 50 PN 80	UN	45,00	72,00	0,00%	72,00	3.240,00	RP
3.1.25.	Cotação	026	TUBO PVC 75 PN 80	UN	100,00	132,65	0,00%	132,65	13.265,00	RP
3.1.26.	Cotação	027	VALVULA DE ALIVIO 2"	UN	1,00	740,00	0,00%	740,00	740,00	RP
3.1.27.	Cotação	028	VALVULA ELETRICA 2"	UN	6,00	690,00	0,00%	690,00	4.140,00	RP
3.1.28.	Cotação	029	VEDA ROSCA 40 MTS	UN	8,00	11,60	0,00%	11,60	92,80	RP
4.			ACABAMENTO - PINTURA					-	55.605,71	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1087968-22	Nº TransfereGOV 944081/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE ARAÚJO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE	MUNICÍPIO / UF QUARTEL GERAL/MG	BDI 1 26,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO CRISOSTOMO DE ARAÚJO									294.502,01	
4.1.			ACABAMENTO - PINTURA					-	55.605,71	
4.1.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.622,93	11,70	BDI 1	14,79	38.793,13	RA
4.1.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	464,04	13,75	BDI 1	17,38	8.065,02	RA
4.1.3.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	291,10	23,77	BDI 1	30,05	8.747,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUARTEL GERAL/MG
Local

quarta-feira, 16 de outubro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONEL CESAR DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 256.330/D
ART/RRT: MG20242797033